

**Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Almaty sport management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Almaty sport management" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 10652866-1
Конкурстың атауы:	Подиумды дайындау бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 57703555-OK4
Лоттың атауы	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	251199.000.000001
Жұмыстың атауы:	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	12010000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	12010000
Жұмыстарды орындау мерзімі	шартқа қол қойған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	«Абай д-лы, 159 СЖК спорт залының екінші қабатына подиум дайындау» бойынша жұмыстарды орындауға техникалық сипаттама Объектінің қазақстандық қоғамның орнықты дамуы үшін әлеуметтік-экономикалық маңызы бар болғандықтан, сапасыз құрылыс және жөндеу түрінде запар келтіру ұлттық қауіпсіздіктің жай-күйіне және осы объектіге баратын азаматтардың өмірі мен денсаулығына қатерге теріс әсер етуі мүмкін. Осыған байланысты жөндеу жұмыстарын орындаушы «Мердігерлер» материалдардың сапа сертификаттарын, пайдаланылған әрбір материалға өрт қауіпсіздігі бойынша сертификатты ұсынуы тиіс. Жөндеу жұмыстарын бейіні бойынша біліктілігін растайтын біліктілік аттестаты бар жоғары білікті мамандар орындауы тиіс. Шарт бойынша міндеттемелерді дұрыс орындау үшін жеткізушіде жеткілікті еңбек және материалдық ресурстар болуы керек. № 1/н ЖҰМЫСТАРДЫ ТІЗБЕСІ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 1. ЖАЛПЫ МӨЛІМЕТ: Алматы қаласы, Абай даңғылы, 159, Розыбакиев көшесінің қиылысында орналасқан «Спорт-жаттықтыру кешені» үшін металл қаңқанал подиум дайындау және екі қабат фанерамен қаптау (будан әрі - «Жұмыс»). 2 ЖҰМЫСТЫҢ ТҮРІ МЕН КӨЛЕМІ: Жеткізуші Тапсырыс берушімен шартқа қол қойғаннан кейін күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде жұмыстар мен материалдар құнының егжей-тегжейлі сметасын беруге міндетті. Жұмыстың барлық түрлері басталғанға дейін: жеткізуші Тапсырыс берушімен жүргізілетін жұмыстардың жоспарын келісуге және жүргізілетін жұмыстардың кестесін ұсынуға міндетті. 1) Профильді құбырдан металл қаңқа дайындау және монтаждау - 250 м.кв. 2) Металл қаңқаның бетін тегістеу - 250 м2. 3) Металл қаңқада фанерді екі қабат етіп орнату - 250 м2. 4) Баспалдақ жасау және фанерді екі қабат етіп орнату -7.5 м.кв Монтаждау жұмыстарын жүргізгеннен кейін: жеткізуші өз есебінен ақаулардың бар-жоғына тәуелсіз талдау жүргізуге және оған (монтаждау жұмыстары жүргізілетін алаңда) монтаждау жұмыстары жүргізілгеннен кейін күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде білікті есеп беруге міндетті. 5) талдау жүргізілгеннен кейін жасырын ақаулар анықталған жағдайда, жеткізуші оны 3 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды. 6) Профильді құбырдың едені мен қабырғаларын жылтыр алқиді бояумен бояу (сапалы, иісі жоқ) - 250м2. 7) Жеткізуші металл қаңқаны дайындағанға дейін тапсырыс берушідегі металл қаңқаның ұшықтары арасындағы өлшемді ұсынуға және бекітуге міндетті 8) профильдік құбырларды дайындау және монтаждау бойынша монтаждау жұмыстарын жүргізер алдында: жеткізуші подиум жолоғын дайындау бойынша жобаны есептеулермен ұсынуға міндетті. 9) Дөңкерлеу жұмыстары - 250 м2 10) Дөңкерленген жіктерді тазалау - 250 м2 11) Металл конструкцияларды эмальмен 2 есе бояу - 250 м2 (түстік гамманы Тапсырыс берушімен келісу). 12) Көп қабатты фанерамен, екінші қабаты қалыңдығы 15 мм екі қабатты фанермен жабу. 14) Профильдік құбырдан және екі қабатты фанерамен қаптамадан баспалдақ дайындау - 7.5 м2 (өлшемдерін Тапсырыс берушімен келісу). 3 ЖҰМЫС ПЕН МАТЕРИАЛДАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ: 100*100*3мм профильдік құбырдан қаңқа дайындау және оны екі қабат фанерамен қаптау. Ұзындығы - 47м., ені - 4.8м, қаңқаның биіктігі - 1.65м, жалпы алаңы - 250м.кв. Жұмыс басталғанға дейін өлшемдерді Тапсырыс берушімен келісу қажет. Платформалардың қаңқасын 2 рет тез кебетін эмальмен бояу. - 250 м.кв. Дөңкерлеу жұмыстары = 250 м2 2440*1220*15 мм көп қабатты фанермен жоғарғы жағынан және шет жағынан қаңқаға фанер орнату. сорт 3/4= 250 м2. Көп қабатты ламинатталған фанермен жоғарғы жағынан және шет жағынан қаңқаға 2440*1220*15мм екі қабат фанер орнату сорт 4/4= 250 м2. Жұмысты бастамас бұрын, металл жақтау жобасын әзірлеп және тапсырыс берушімен келісілуі қажет. Барлық материалдар мен ілесне құралдарды жеткізуші оның есебінен сатып алады. Жұмысты бастамас бұрын барлық материал тапсырыс берушіге беріліп, СТК Абай 159-да қорғауға тапсырылуы керек. Жұмыстан кейін қалған материал тапсырыс берушіге тапсырылады. 4 ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: Жеткізуші міндетті: Жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін Жеткізуші міндетті: - Бес күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін монтаждау жұмыстарының жоспарларын және жеткізілетін материалдар орнату мерзімдерін, сондай-ақ өлшемдерді алып тастауды және оларды тікелей объектіде әзірлеуді талап ететін жұмыс сызбаларын ұсынуға; - Материалды объектіге жеткізген кезде тауарды жеткізетін тұлғаны растай отырып, материалдың сапа сертификаттары түпнұсқада ұсынылуы тиіс. - Тапсырыс берушімен барлық жұмыс түрлерін жүргізу кестесін ұсынуға және келісуге; - Жүргізілетін жұмыстардың орнын жеке қарап, жұмыстарға және жұмыстарда пайдаланылатын материалдарға жасалған сметаны ұсынуға. Сметалық құжаттама қайшылықтардың толықтығы мен жоқтығына тексерілуі керек. Жеткізуші Сметалық құжаттаманың дәлдігі мен мазмұнына жауап береді және оған қол қойылғаннан кейін Сметалық құжаттама арасындағы кез келген сәйкессіздіктерге сілтеме жасай алмайды. - Қажетті схемалар, сызбалар мен есептеулерді ұсына отырып, Объектіні жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушімен конструктивті және дизайнерлік шешімдерді әзірлеуге және келісуге; - Қолданылатын материалдар мен жабдықтар үлгілерінің тізбесін келісуге, сондай-ақ Объектіде жұмыстар жүргізер алдында олардың құны туралы толық және анық ақпарат беруге; - Тапсырыс берушіге жұмыскерлердің тізімін, олардың паспорттық деректерін және өзге де мәліметтерді (қала сыртындағы азаматтар үшін олардың болу орыны бойынша тіркеу туралы куәлік, Тапсырыс берушінің объектісіне тиісті рұқсатты ресімдеу үшін қажетті ҚР аумағында жұмыс істеуге рұқсат (шетел азаматтары үшін) ұсынуға; - Кәсіпорын бойынша Тапсырыс берушімен өзара іс-қимыл жасау үшін инженерлік-техникалық персонал қатарынан жөндеу жұмыстарының жауапты басшысын, еңбекті қорғауға және олар жұмыс жүргізу кезінде міндетті түрде объектіде болуы тиіс материалдық-техникалық қамтамасыз етуге жауапты тұлғаларды тағайындауға; - Жөндеу көлеміне сәйкес саны, біліктілігі және кәсіптері бойынша жөндеу бригадаларының құрамын айқындауға. Бұл ретте күнтізбелік жоспарда белгіленген жұмыс жүргізу мерзімдері ішінде жұмысшылардың толық жұмыспен қамтылуы қамтамасыз етілуі тиіс; - Жұмысты орындау кезінде Тапсырыс берушіден жарықтандыру жүйесі мен розетка желісінің объектінің тарату желісіне қосылу нүктелерін нақтылауға. - Жұмыстарды орындау кезінде Жеткізуші объектіде және оған іргелес аумақта белгіленген өртке қарсы режимнің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі қажетті іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету үшін жауапкершіліктің барлық түрлерін атқаруға. Жеткізуші объектідегі өзінің барлық іс-әрекеттерінің және жұмыс жүргізу әдістерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, жұмыс жүргізу кезінде объектінің өртке қарсы қауіпсіздігі бойынша барлық шараларды қабылдайды және оларды Тапсырыс берушімен келіседі. - Жеткізуші Тапсырыс берушінің өндірістік санитарияны сақтау, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер техникалық қауіпсіздік, өрт және өндірістік санитария нормаларын сақтай отырып, Объектіні және оған іргелес аумақты күнделікті күтіп-ұстау мен жинауды, сондай-ақ кіретін және шығатын көліктердің тазалығын қамтамасыз етуі тиіс. - Бөлшектеу жұмыстарынан кейін конструкциялардың, жабдықтардың барлық бөлшектелген элементтері Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Қайталама материалдар мен металл сынықтарын мердігер Тапсырыс берушінің қоймасына тапсыруы тиіс. Көдеге жаратылатын немесе көдеге жаратылмайтын жабдықтар мен материалдарды Тапсырыс берушіге беру тиісті актімен ресімделеді. - Жеткізуші жұмыстарды жүргізу кезінде алынатын қалдықтарды жинауды, әкетуді және көдеге жаратуды дербес жүргізуі тиіс. Міндеттемелерді орындау нәтижесінде пайда болған Тапсырыс берушінің аумағында қалдықтардың уақытша жинақталуы орын Жеткізуші жұмыс жүргізу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. - Жеткізуші жұмыстарды орындау және барлық кемшіліктерді (ақауларды) жою үшін қажетті барлық персоналды, материалдарды, жабдықты, автокөлікті, құрылыс тетіктерін, аспаптар мен құралдарды, сондай-ақ уақытша және тұрақты сипаттағы барлық басқа да заттарды ұсынады. Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық жүктерді тасымалдау, тасымалдауды сақтандыру, жүктерді түсіру, сақтау және қорғау жеткізушінің міндетіне кіреді. - Тапсырыс беруші Жеткізушінің қызметкерлеріне қойма үй-жайларын, киім ауыстыратын бөлмелерді, душ бөлмелерін, тамақ пен тұру орындарын және материалдарды қоймалауды ұсынбайды. - Жеткізуші материалдар мен жабдықтарды тек Тапсырыс беруші ұсынған алаңда және Жеткізуші әзірлеген жұмыстарды жүргізу жобасына сәйкес қоймалауды жүзеге асырады. - Объектіні Тапсырыс берушіге тапсырғанға дейін жөндеу жұмыстарын орындау кезеңінде материалдардың, жабдықтардың, техниканың, құрылыстардың сақталуын жеткізушінің күшімен қамтамасыз етіледі. - Объектіде жұмыстардың толық кешенін орындағаннан кейін, оны Тапсырыс берушіге тапсырар алдында Жеткізуші Объектінің іргелес аумағын алып тастауға міндетті; - Жеткізуші күн сайын Объектідегі жұмысшылар мен қатасушылардың тізімдерін келісуге міндетті. Қызметкерлерді Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасымен бірлесіп табылуды жүргізу. Дөңкерлеу жұмыстарын оның біліктілігін растайтын куәліктері бар кәсіби дөңкерлеушілер жүргізуі тиіс. Дөңкерлеу аппараттары соңғы техникалық байқау актісін бере отырып, қазіргі заманғы модификацияларды қолдануы тиіс. Басқа электр құралдары техникалық байқаудың соңғы жүргізу актісін ұсына отырып, ТҚК-дан өтуі тиіс. Жұмыс басталған кезде оның сәйкестігі туралы растайтын құжаттар бар КТ және ЕҚ бойынша Инспектор ұсынылуы тиіс. КТ және ЕҚ инспекторы күнделікті журналдарды толтыра отырып, жөндеу жұмыстарының бүкіл процесін бақылауы керек. Жабдық мәдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу кезінде адамдардың жаппай баруымен сипатталатын қоғамдық (оның ішінде спорттық) объектілерге қатысты Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларына сәйкес келуі тиіс. Жабдық СП 2.02.104.2014 «Өрттен қорғау жүйесінің міндетті талаптарына сәйкес келуі тиіс. Қорғаныс объектілерінде өрттің таралуын шектеу. Көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдерге қойылатын талаптар»; - креслоның арқалығы мен орындығының материалдары жеңіл жанатын материалдарға және жанатын өнімдер ұйытылғының Т4 тобына жатпауы тиіс; - креслолардың қаптау, толтыру және төсем материалдары жанатын өнімдердің ұйытылғы бойынша Т4 тобына жатпауы тиіс. Жеткізуші жүргізілетін жұмыстарға, сатып алуға, шығыс материалдарына, қоқысты шығару жөніндегі қызметтерге, материалды объектіге жеткізуге және өзге де шығыстарға барлық шығыстарды өзіне алады. Жұмыс басталар алдында Тапсырыс беруші көрсеткен мөлшердегі барлық көрсетілген материал объектіге жеткізілуі тиіс. Барлық жұмыстар жұмыс істеп тұрған (өз жұмысын тоқтатпайтын) объект жағдайында, жұмыстарды жүргізудің келісілген күнтізбелік жоспары бойынша, Тапсырыс берушінің жұмыс режимі мен тәртібіне қатаң сәйкес, ең аз шу деңгейімен жүргізілуі тиіс. Жеткізуші технологиялық процесте айқындалатын тәртіппен жұмыстарды орындау кезінде орын алатын негізгі оқиғалар көрсетілетін жұмыстарды жүргізудің күнтізбелік жоспарын ұсынуға міндетті. 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Шарт жасалғаннан кейін Жеткізуші нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес Объектіні жөндеуге жоспарлық-алдын алу жоспары (ЖЕЖ) әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісуі тиіс. 5 ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ: Жұмыстарды орындаудың басталуы: шартқа қол қойылған күннен бастап. Жұмыстарды орындаудың аяқталуы: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРҒА КЕПІЛДІК: тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 12 ай. 6 ЖҰМЫСКА ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: Пайдалануға ұсынылған барлық материалдардың үлгілері Тапсырыс берушімен келісіледі. Пайдаланылатын материалдар ГОСТ және ТШ талаптарына сәйкес келуі керек, техникалық паспорттармен, сертификаттармен және олардың сапасын куәландыратын басқа құжаттармен қамтамасыз етілуі керек. 7 ПОДИУМ ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР ТІЗБЕСІ: Жұмыстар №1.2 қосымшаларға сәйкес орындалуы тиіс. Техникалық ерекшелікке № 1 қосымша Шығыс материалдары және сипаттамалары 1 100*100*3мм профильдік металл. құбыр 840 м 7.963 кг 2 60*60*2мм профильдік металл. құбыр 80 м 310 кг 3 244*122*15мм көп қабатты фанера, сорт 3/4 80 бет 2320 кг 4 244*122*15мм көп қабатты ламинатталған фанера, сорт 4/4 80 бет 2720 кг 5 Металл коррозияға қарсы бояу 24 л 6 3.5*6мм көрінбейтін қалпағы бар металл бұрандалар 18000 дана 7 180мм ағаш кесетін дискі 5 дана 8 150 мм металл кесетін дискі 30 дана 9 100 мм бояу шетқасы 8 дана 10 МР-3 электродтар 25 қорап Техникалық ерекшелікке № 2 қосымша Жүргізілетін жұмыстардың техникалық сипаттамасы 1 Ұзындығы 47 метр және ені 4.8 метр және биіктігі 1.65 метр, ұшықтары 1.1*1.1 метр, бүкіл ауданы 250 м. кв профильдік құбырлардан қаңқа жасау 100*100*3мм профильдік құбыр, 680 метр 2 Қаңқаны төменнен профильдік құбыр тіректерімен 250 м.кв. бүкіл ауданы бойынша 2 метрден аспайтын қадаммен күшейту 100*100*3мм профильдік құбыр, 135 метр 3 Профильдік құбырды 47 метр шеті бойынша күшейту 60*60*2мм профильдік құбыр, 47 метр 4 Басқшының биіктігі 16 мм-ден аспайтын профильдік құбырдан алаң мен баспалдақ жасау 100*100*3мм профильдік құбыр, 35 метр. 60*60*2мм профильдік құбыр, 33метр 5 Бүкіл қаңқа бойынша дөңкерленген жіктерді тазалау 250 м.кв. 6 Қаңқаны бүкіл аумағы бойынша металға коррозияға қарсы бояумен бояу 250 м.кв. 7 Дайындалған қаңқаның 250 м.кв. аумағына бір қабат фанера орнату 244*122*15 мм көп қабатты фанера, сорт ¾-75 бет 8 Фанераға ламинатталған екінші қабатты орнату 244*122*15 мм көп қабатты ламинатталған фанера, сорт4/4- 75 табатқ бет 9 Баспалдақ пен алаңды екі қабатты фанермен қаптау 4 бет 10 Подиумның шетін бір қабатты фанермен қаптау 6 бет
---	--

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	«Абай д-лы, 159 СЖК спорт залының екінші қабатына подиум дайындау» бойынша жұмыстарды орындауға техникалық сипаттама Объектінің қазақстандық қоғамның орнықты дамуы үшін әлеуметтік-экономикалық маңызы бар болғандықтан, сапасыз құрылыс және жөндеу түрінде запар келтіру ұлттық қауіпсіздіктің жай-күйіне және осы объектіге баратын азаматтардың өмірі мен денсаулығына қатерге теріс әсер етуі мүмкін. Осыған байланысты жөндеу жұмыстарын орындаушы «Мердігерлер» материалдардың сапа сертификаттарын, пайдаланылған әрбір материалға өрт қауіпсіздігі бойынша сертификатты ұсынуы тиіс. Жөндеу жұмыстарын бейіні бойынша біліктілігін растайтын біліктілік аттестаты бар жоғары білікті мамандар орындауы тиіс. Шарт бойынша міндеттемелерді дұрыс орындау үшін жеткізушіде жеткілікті еңбек және материалдық ресурстар болуы керек. № п/н ЖҰМЫСТАРДЫ ТІЗБЕСІ ЖӘНЕ ОЛПАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМАТ: Алматы қаласы, Абай даңғылы, 159, Розыбакиев көшесінің қиылысында орналасқан «Спорт-жаттықтыру кешені» үшін металл қаңқадан подиум дайындау және екі қабат фанерамен қаптау (бұдан әрі - «Жұмыс»). 2 ЖҰМЫСТЫҢ ТҮРІ МЕН КӨЛЕМІ: Жеткізуші Тапсырыс берушімен шартқа қол қойғаннан кейін күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде жұмыстар мен материалдар құнының егжей-тегжейлі сметасын беруге міндетті. Жұмыстың барлық түрлері басталғанға дейін: жеткізуші Тапсырыс берушімен жүргізілетін жұмыстардың жоспарын келісуге және жүргізілетін жұмыстардың кестесін ұсынуға міндетті. 1) Профильді құбырдан металл қаңқа дайындау және монтаждау - 250 м.кв. 2) Металл қаңқаның бетін тегістеу - 250 м2. 3) Металл қаңқада фанерді екі қабат етіп орнату - 250 м2. 4) Баспалдақ жасау және фанерді екі қабат етіп орнату -7.5 м.кв Монтаждау жұмыстарын жүргізгеннен кейін: жеткізуші өз есебінен ақаулардың бар-жоғына тәуелсіз талдау жүргізуге және оған (монтаждау жұмыстары жүргізілетін алаңда) монтаждау жұмыстары жүргізілгеннен кейін күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде білікті есеп беруге міндетті. 5) талдау жүргізілгеннен кейін жасырын ақаулар анықталған жағдайда, жеткізуші оны 3 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды. 6) Профильді құбырдың едені мен қабырғаларын жылтыр алқиді бояумен бояу (сапалы, иісі жоқ) - 250м2. 7) Жеткізуші металл қаңқаны дайындағанға дейін тапсырыс берушідегі металл қаңқаның ұшықтары арасындағы өлшемді ұсынуға және бекітуге міндетті 8) профильдік құбырларды дайындау және монтаждау бойынша монтаждау жұмыстарын жүргізер алдында: жеткізуші подиум жолоғын дайындау бойынша жобаны есептеулермен ұсынуға міндетті. 9) Дөңкерлеу жұмыстары - 250 м2 10) Дөңкерленген жіктерді тазалау - 250 м2 11) Металл конструкцияларды эмальмен 2 есе бояу - 250 м2 (түстік гамманы Тапсырыс берушімен келісу). 12) Көп қабатты фанерамен, екінші қабаты қалыңдығы 15 мм екі қабатты фанермен жабу. 14) Профильдік құбырдан және екі қабатты фанерамен қаптамадан баспалдақ дайындау - 7.5 м2 (өлшемдерін Тапсырыс берушімен келісу). 3 ЖҰМЫС ПЕН МАТЕРИАЛДАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ: 100*100*3мм профильдік құбырдан қаңқа дайындау және оны екі қабат фанерамен қаптау. Ұзындығы - 47м., ені - 4.8м, қаңқаның биіктігі - 1.65м, жалпы алаңы - 250м.кв. Жұмыс басталғанға дейін өлшемдерді Тапсырыс берушімен келісу қажет. Платформалардың қаңқасын 2 рет тез кебетін эмальмен бояу. - 250 м.кв. Дөңкерлеу жұмыстары = 250 м2 2440*1220*15 мм көп қабатты фанермен жоғарғы жағынан және шет жағынан қаңқаға фанер орнату. сорт 3/4= 250 м2. Көп қабатты ламинатталған фанермен жоғарғы жағынан және шет жағынан қаңқаға 2440*1220*15мм екі қабат фанер орнату сорт 4/4= 250 м2. Жұмысты бастамас бұрын, металл жақтау жобасын әзірлеп және тапсырыс берушімен келісілуі қажет. Барлық материалдар мен ілесне құралдарды жеткізуші оның есебінен сатып алады. Жұмысты бастамас бұрын барлық материал тапсырыс берушіге беріліп, СТК Абай 159-да қорғауға тапсырылуы керек. Жұмыстан кейін қалған материал тапсырыс берушіге тапсырылады. 4 ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: Жеткізуші міндетті: Жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін Жеткізуші міндетті: - Бес күн ішінде шартқа қол қойылғаннан кейін монтаждау жұмыстарының жоспарларын және жеткізілетін материалдар орнату мерзімдерін, сондай-ақ өлшемдерді алып тастауды және оларды тікелей объектіде әзірлеуді талап ететін жұмыс сызбаларын ұсынуға; - Материалды объектіге жеткізген кезде тауарды жеткізетін тұлғаны растай отырып, материалдың сапа сертификаттары түпнұсқада ұсынылуы тиіс. - Тапсырыс берушімен барлық жұмыс түрлерін жүргізу кестесін ұсынуға және келісуге; - Жүргізілетін жұмыстардың орнын жеке қарап, жұмыстарға және жұмыстарда пайдаланылатын материалдарға жасалған сметаны ұсынуға. Сметалық құжаттама қайшылықтардың толықтығы мен жоқтығына тексерілуі керек. Жеткізуші Сметалық құжаттаманың дәлдігі мен мазмұнына жауап береді және оған қол қойылғаннан кейін Сметалық құжаттама арасындағы кез келген сәйкессіздіктерге сілтеме жасай алмайды. - Қажетті схемалар, сызбалар мен есептеулерді ұсына отырып, Объектіні жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушімен конструктивті және дизайнерлік шешімдерді әзірлеуге және келісуге; - Қолданылатын материалдар мен жабдықтар үлгілерінің тізбесін келісуге, сондай-ақ Объектіде жұмыстар жүргізер алдында олардың құны туралы толық және анық ақпарат беруге; - Тапсырыс берушіге жұмыскерлердің тізімін, олардың паспорттық деректерін және өзге де мәліметтерді (қала сыртындағы азаматтар үшін олардың болу орыны бойынша тіркеу туралы куәлік, Тапсырыс берушінің объектісіне тиісті рұқсатты ресімдеу үшін қажетті ҚР аумағында жұмыс істеуге рұқсат (шетел азаматтары үшін) ұсынуға; - Кәсіпорын бойынша Тапсырыс берушімен өзара іс-қимыл жасау үшін инженерлік-техникалық персонал қатарынан жөндеу жұмыстарының жауапты басшысын, еңбекті қорғауға және олар жұмыс жүргізу кезінде міндетті түрде объектіде болуы тиіс материалдық-техникалық қамтамасыз етуге жауапты тұлғаларды тағайындауға; - Жөндеу көлеміне сәйкес саны, біліктілігі және кәсіптері бойынша жөндеу бригадаларының құрамын айқындауға. Бұл ретте күнтізбелік жоспарда белгіленген жұмыс жүргізу мерзімдері ішінде жұмысшылардың толық жұмыспен қамтылуы қамтамасыз етілуі тиіс; - Жұмысты орындау кезінде Тапсырыс берушіден жарықтандыру жүйесі мен розетка желісінің объектінің тарату желісіне қосылу нүктелерін нақтылауға. - Жұмыстарды орындау кезінде Жеткізуші объектіде және оған іргелес аумақта белгіленген өртке қарсы режимнің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі қажетті іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету үшін жауапкершіліктің барлық түрлерін атқаруға. Жеткізуші объектідегі өзінің барлық іс-әрекеттерінің және жұмыс жүргізу әдістерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, жұмыс жүргізу кезінде объектінің өртке қарсы қауіпсіздігі бойынша барлық шараларды қабылдайды және оларды Тапсырыс берушімен келіседі. - Жеткізуші Тапсырыс берушінің өндірістік санитарияны сақтау, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер техникалық қауіпсіздік, өрт және өндірістік санитария нормаларын сақтай отырып, Объектіні және оған іргелес аумақты күнделікті күтіп-ұстау мен жинауды, сондай-ақ кіретін және шығатын көліктердің тазалығын қамтамасыз етуі тиіс. - Бөлшектеу жұмыстарынан кейін конструкциялардың, жабдықтардың барлық бөлшектелген элементтері Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Қайталама материалдар мен металл сынықтарын мердігер Тапсырыс берушінің қоймасына тапсыруы тиіс. Көдеге жаратылатын немесе көдеге жаратылмайтын жабдықтар мен материалдарды Тапсырыс берушіге беру тиісті актімен ресімделеді. - Жеткізуші жұмыстарды жүргізу кезінде алынатын қалдықтарды жинауды, әкетуді және көдеге жаратуды дербес жүргізуі тиіс. Міндеттемелерді орындау нәтижесінде пайда болған Тапсырыс берушінің аумағында қалдықтардың уақытша жинақталуы орын Жеткізуші жұмыс жүргізу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. - Жеткізуші жұмыстарды орындау және барлық кемшіліктерді (ақауларды) жою үшін қажетті барлық персоналды, материалдарды, жабдықты, автокөлікті, құрылыс тетіктерін, аспаптар мен құралдарды, сондай-ақ уақытша және тұрақты сипаттағы барлық басқа да заттарды ұсынады. Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық жүктерді тасымалдау, тасымалдауды сақтаңдыру, жүктерді түсіру, сақтау және қорғау жеткізушінің міндетіне кіреді. - Тапсырыс беруші Жеткізушінің қызметкерлеріне қойма үй-жайларын, киім ауыстыратын бөлмелерді, душ бөлмелерін, тамақ пен тұру орындарын және материалдарды қоймалауды ұсынбайды. - Жеткізуші материалдар мен жабдықтарды тек Тапсырыс беруші ұсынған алаңда және Жеткізуші әзірлеген жұмыстарды жүргізу жобасына сәйкес қоймалауды жүзеге асырады. - Объектіні Тапсырыс берушіге тапсырғанға дейін жөндеу жұмыстарын орындау кезеңінде материалдардың, жабдықтардың, техниканың, құрылыстардың сақталуын жеткізушінің күшімен қамтамасыз етіледі. - Объектіде жұмыстардың толық кешенін орындағаннан кейін, оны Тапсырыс берушіге тапсырар алдында Жеткізуші Объектінің іргелес аумағын алып тастауға міндетті; - Жеткізуші күн сайын Объектідегі жұмысшылар мен қатасушылардың тізімдерін келісуге міндетті. Қызметкерлерді Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасымен бірлесіп табылауды жүргізу. Дөңкерлеу жұмыстарын оның біліктілігін растайтын куәліктері бар кәсіби дөңкерлеушілер жүргізуі тиіс. Дөңкерлеу аппараттары соңғы техникалық байқау актісін бере отырып, қазіргі заманғы модификацияларды қолдануы тиіс. Басқа электр құралдары техникалық байқаудың соңғы жүргізу актісін ұсына отырып, ТҚК-дан өтуі тиіс. Жұмыс басталған кезде оның сәйкестігі туралы растайтын құжаттар бар КТ және ЕҚ бойынша Инспектор ұсынылуы тиіс. КТ және ЕҚ инспекторы күнделікті журналдарды толтыра отырып, жөндеу жұмыстарының бүкіл процесін бақылауы керек. Жабдық мәдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу кезінде адамдардың жаппай баруымен сипатталатын қоғамдық (оның ішінде спорттық) объектілерге қатысты Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидаларына сәйкес келуі тиіс. Жабдық СП 2.02.104.2014 «Өрттен қорғау жүйесінің міндетті талаптарына сәйкес келуі тиіс. Қорғаныс объектілерінде өрттің таралуын жөндеу. Көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдерге қойылатын талаптар»; - креслоның арқалығы мен орындығының материалдары жеңіл жанатын материалдарға және жанатын өнімдер ұйытылығының Т4 тобына жатпауы тиіс; - креслолардың қаптау, толтыру және төсем материалдары жанатын өнімдердің ұйытылығы бойынша Т4 тобына жатпауы тиіс. Жеткізуші жүргізілетін жұмыстарға, сатып алуға, шығыс материалдарына, қоқысты шығару жөніндегі қызметтерге, материалды объектіге жеткізуге және өзге де шығыстарға барлық шығыстарды өзіне алады. Жұмыс басталар алдында Тапсырыс беруші көрсеткен мөлшердегі барлық көрсетілген материал объектіге жеткізілуі тиіс. Барлық жұмыстар жұмыс істеп тұрған (өз жұмысын тоқтатпайтын) объект жағдайында, жұмыстарды жүргізудің келісілген күнтізбелік жоспары бойынша, Тапсырыс берушінің жұмыс режимі мен тәртібіне қатаң сәйкес, ең аз шу деңгейімен жүргізілуі тиіс. Жеткізуші технологиялық процесте айқындалатын тәртіппен жұмыстарды орындау кезінде орын алатын негізгі оқиғалар көрсетілетін жұмыстарды жүргізудің күнтізбелік жоспарын ұсынуға міндетті. 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Шарт жасалғаннан кейін Жеткізуші нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес Объектіні жөндеуге жоспарлық-алдын алу жоспары (ЖЕЖ) әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісуі тиіс. 5 ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ: Жұмыстарды орындаудың басталуы: шартқа қол қойылған күннен бастап. Жұмыстарды орындаудың аяқталуы: шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРҒА КЕПІЛДІК: тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 12 ай. 6 ЖҰМЫСКА ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: Пайдалануға ұсынылған барлық материалдардың үлгілері Тапсырыс берушімен келісіледі. Пайдаланылатын материалдар ГОСТ және ТШ талаптарына сәйкес келуі керек, техникалық паспорттармен, сертификаттармен және олардың сапасын куәландыратын басқа құжаттармен қамтамасыз етілуі керек. 7 ПОДИУМ ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР ТІЗБЕСІ: Жұмыстар №1.2 қосымшаларға сәйкес орындалуы тиіс. Техникалық ерекшелікке № 1 қосымша Шығыс материалдары және сипаттамалары 1 100*100*3мм профильдік металл. құбыр 840 м 7.963 кг 2 60*60*2мм профильдік металл. құбыр 80 м 310 кг 3 244*122*15мм көп қабатты фанера, сорт 3/4 80 бет 2320 кг 4 244*122*15мм көп қабатты ламинатталған фанера, сорт 4/4 80 бет 2720 кг 5 Металл коррозияға қарсы бояу 24 л 6 3.5*6мм көрінбейтін қалпағы бар металл бұрандалар 18000 дана 7 180мм ағаш кесетін дискі 5 дана 8 150 мм металл кесетін дискі 30 дана 9 100 мм бояу шетқасы 8 дана 10 МР-3 электродтар 25 қорап Техникалық ерекшелікке № 2 қосымша Жүргізілетін жұмыстардың техникалық сипаттамасы 1 Ұзындығы 47 метр және ені 4.8 метр және биіктігі 1.65 метр, ұшықтары 1.1*1.1 метр, бүкіл ауданы 250 м. кв профильдік құбырлардан қаңқа жасау 100*100*3мм профильдік құбыр, 680 метр 2 Қаңқаны төменнен профильдік құбыр тіректерімен 250 м.кв. бүкіл ауданы бойынша 2 метрден аспайтын қадаммен күшейту 100*100*3мм профильдік құбыр, 135 метр 3 Профильдік құбырды 47 метр шеті бойынша күшейту 60*60*2мм профильдік құбыр, 47 метр 4 Басқшының биіктігі 16 мм-ден аспайтын профильдік құбырдан алаң мен баспалдақ жасау 100*100*3мм профильдік құбыр, 35 метр. 60*60*2мм профильдік құбыр, 33метр 5 Бүкіл қаңқа бойынша дөңкерленген жіктерді тазалау 250 м.кв. 6 Қаңқаны бүкіл аумағы бойынша металға коррозияға қарсы бояумен бояу 250 м.кв. 7 Дайындалған қаңқаның 250 м.кв. аумағына бір қабат фанера орнату 244*122*15 мм көп қабатты фанера, сорт ¾-75 бет 8 Фанераға ламинатталған екінші қабатты орнату 244*122*15 мм көп қабатты ламинатталған фанера, сорт4/4- 75 табақт бет 9 Баспалдақ пен алаңды екі қабатты фанермен қаптау 4 бет 10 Подиумның шетін бір қабатты фанермен қаптау 6 бет
--	--

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со
строительством (заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty sport management"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty sport management"
№ конкурса:	№ 10652866-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки работ по изготовлению подиума
Номер лота:	№ 57703555-ОК4
Наименование лота:	Работы по изготовлению металлических конструкций
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	251199.000.000001
Наименование работы:	Работы по изготовлению металлических конструкций
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	12010000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	12010000
Срок выполнения работы:	30 календарных дней с момента заключения договора
Размер авансового платежа:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническое задание на выполнение работ по «Изготовление подиума второго этажа под спортивный зал СТК Абая 159». В связи с тем, что объект имеет социально-экономическое значение для устойчивого развития казахстанского общества, нанесение ущерба в виде не качественного строительства и ремонта, может негативно повлиять на состояние национальной безопасности и угрозу жизни и здоровью граждан, посещающих этот объект. В связи с этим исполнители ремонтных работ «Подрядчики» должны предоставить сертификаты качества материалов, сертификат по пожарной безопасности на каждый используемый материал. Ремонтные работы должны выполняться высоко квалифицированными специалистами имеющие квалификационный аттестат, подтверждающий их квалификацию. Поставщик должен располагать достаточными трудовыми и материальными ресурсами для надлежащего выполнения обязательств по договору. № п/л ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: Изготовление (далее - «Работа») подиума из металлокаркаса и обшивка в два слоя фанерой «Спортивно- тренировочного комплекса», расположенного по адресу: г.Алматы, пр. Абая 159, уг. Розабакиева, 2 ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ: Поставщик после подписания договора с Заказчиком, в течение 7 (семи) календарных дней обязан предоставить детальную смету стоимости работ и материалов. До начала всех видов работ: поставщик обязан согласовать с Заказчиком план производимых работ и предоставить график производимых работ: 1) Изготовление и монтаж металлокаркаса из профильной трубы - 250 м.кв. 2) Грунтовка поверхности металлокаркаса- 250 м2. 3) Монтаж фанеры в два слоя на металлокаркас - 250м2. 4)Изготовление лестницы и монтаж фанеры в два слоя -7.5 м. кв После проведения монтажных работ: поставщик обязан за свой счет произвести независимый анализ на наличие дефектов и предоставить квалифицированный отчет к нему (на площади где будут проводиться монтажные работы к) в течение 7 (семи) календарных дней после проведения монтажных работ. 5) В случае обнаружения скрытых дефектов после проведения анализа, поставщик устраняет за свой счет, в течение 3 рабочих дней. 6) Покраска поверхностей пола и стенок профильной трубы алкидной краской глянцевой (качественной, не пахнущей) - 250м2. 7) Поставщик до изготовления металлокаркаса , обязан предоставить и утвердить размер между ячеек металлокаркаса у заказчика 8) Перед проведением монтажных работ по изготовлению и монтажу профильных труб : поставщик обязан предоставить проект с расчетами, по изготовлению подиума . 9) Сварные работы - 250м2 10) Зачистка сварных швов. - 250м2 11) Покраска металлических конструкций эмалью на 2 раза - 250м2. (цветовую гамму согласовывать с Заказчиком). 12) Настил пола на металлокаркасе, многослойной фанерой в два слоя, второй слой из ламинированной фанерой толщиной 15мм. 13) Закрытие торцов подиума фанерой в два слоя толщиной 15мм. 14) Изготовление лестницы из профильной трубы и обшивкой фанерой в два слоя - 7.5м2. (размеры согласовывать с Заказчиком). 3 ОПИСАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ: Изготовление каркаса из профильной трубы 100*100*3мм и обшивка фанерой в два слоя Длина -47м, ширина -4.8м, высота каркаса-1.65м,общая площадь -250м.кв. До начала проведения работ размеры согласовать необходимо с Заказчиком. Покраску каркаса платформ производить быстро сохнущей эмалью на 2 раза. -250м.кв. Сварные работы = 250м2 Монтаж фанеры на каркас с верху и по бокам многослойной фанерой 2440*1220*15мм. сорт 3/4= 250м2. Монтаж многослойной ламинированной фанерой второй слой 2440*1220*15мм. сорт 4/4. = 250м2. Перед началом работ разработать и создать проект металлокаркаса и согласовать с заказчиком. Все материалы и сопутствующий инструмент, приобретаются Поставщиком за его счет. Перед началом работ весь материал должен быть предоставлен заказчику и сдан под охрану по адресу СТК Абая 159 .Оставшийся материал после проведения работ сдается заказчику. 4 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ: Поставщик обязан: До начала проведения работ Поставщик обязан : После подписания договора в течении пяти дней, должны предоставить планы монтажных работ, и сроки установки поставляемого материала, а также предоставление рабочих чертежей, которые требуют снятие размеров и их разработку непосредственно на объекте; - При поставке материала на объект, должны предоставляться сертификаты качества материала в оригинале, с подтверждением лица поставляемого товар. - Предоставить и согласовать с Заказчиком график проведения всех видов работ; - Лично осмотреть место производимых работ предоставить составленную смету на работы и материалы используемый при работах. Сметная документация должна быть проверена на предмет полноты и отсутствия противоречий. Поставщик отвечает за точность и содержание Сметной документации и не может после его подписания ссылаться на любые несоответствия между Сметной документацией. - разработать и согласовать с Заказчиком конструктивные и дизайнерские решения при производстве работ по ремонту Объекта, с предоставлением необходимых схем, чертежей и расчетов; - согласовать перечень образцов применяемых материалов и оборудования, а также предоставить полную и достоверную информацию об их стоимости перед производством работ на Объекте; - представить Заказчику списки работников, их паспортные данные и иные сведения (свидетельство о регистрации по месту пребывания для иногородних граждан, разрешение на работу на территории РК (для иностранных граждан), необходимые для оформления соответствующего допуска на объект Заказчика; - назначить приказом по предпритию ответственного руководителя ремонтных работ, ответственных лиц за охрану труда и материально-техническое обеспечение из числа инженерно-технического персонала для взаимодействия с Заказчиком, которые в обязательном порядке должны находиться на объекте во время проведения работ; - определить состав бригад по ремонту по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объёмами ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных календарным планом сроков производства работ; - уточнить у Заказчика точки подключения системы освещения и розеточной сети к распределительной сети объекта при выполнении работ. - При выполнении работ Поставщик должен обеспечить соблюдение установленного на объекте и на прилегающей к нему территории противопожарного режима, а также нести все виды ответственности за обеспечение выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Поставщик обеспечивает безопасность всех своих действий на объекте и методов производства работ, принимает все меры по противопожарной безопасности объекта при производстве работ и согласовывает их с Заказчиком. - Поставщик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, по охране окружающей среды. Подрядчик должен обеспечить ежедневное содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего и выезжающего транспорта. - Все демонтированные элементы конструкций, оборудования после демонтажных работ, являются собственностью Заказчика. Вторичные материалы и металлолом должны сдаваться подрядчиком на склад Заказчика. Передача Заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом. - Поставщик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов, получаемых при проведении работ. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Поставщик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком. - Поставщик предоставляет весь персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов). Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузку, складирование и охрана грузов входят в обязанность Поставщика. - Заказчик не предоставляет складские помещения, раздевалки, душевые, питание и места для проживания работникам Поставщика и складирование материалов. - Поставщик осуществляет складирование материалов и оборудования только на площадке, предоставленной Заказчиком, и в соответствии с разработанным Поставщиком Проектом производства работ. - Сохранность материалов, оборудования, техники, приспособлений в период выполнения ремонтных работ до сдачи Объекта Заказчику, обеспечивается силами Поставщика. - После выполнения полного комплекса работ на Объекте, перед сдачей его Заказчику, Поставщик обязан убрать прилегающую территорию Объекта; - Поставщик обязан ежедневно согласовывать списки рабочих и присутствующих на объекте. Производить табелирование работников совместно с ответственным лицом Заказчика. Сварочные работы должны производиться профессиональными сварщиками с удостоверениями подтверждающее его квалификацию. Сварочные аппараты должны применяться современных модификаций, с предоставлением Акта последнего проведения технического осмотра. Другие электроинструменты должны быть аналогично пройдены ТО с предоставлением Акта последнего проведения технического осмотра. При начале работ должен быть предоставлен Инспектор по ТБ и ОТ с подтверждающими документами о его соответствии. Инспектор по ТБ и ОТ должен контролировать весь процесс ремонтных работ с заполнением ежедневных журналов. Оборудование должно соответствовать нормам и правилам пожарной безопасности, действующим на территории Республики Казахстан в отношении общественных (в том числе спортивных) объектов, для которых характерно массовое посещение людьми при организации и проведении культурно-массовых мероприятий. Оборудование должно соответствовать обязательным требованиям СП 2.02.104.2014 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: материалы спинок и сидений кресел не должны относиться к горючим легковоспламеняемым материалам и группы Т4 по токсичности продуктов горения; - обивочные, набивочные и прокладочные материалы кресел не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения. Поставщик берет на себя все расходы, на производимые работы, приобретение, расходных материалов, услуги по вывозу мусора, доставки материала на объект и прочих расходов. Перед началом работ весь указанный материал в количестве указанному Заказчиком должен быть доставлен на объект. Все работы должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) Объекта, по согласованному календарному плану производства работ, в строгом соответствии с режимом и расписанием работы Заказчика, с минимальным уровнем шума. Поставщик обязан предоставить календарный план производства работ, в котором должны быть отражены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом технологическим процессом. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после заключения Договора, Поставщик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР на ремонт Объекта в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 5 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание выполнения работ: в течении 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора. ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛ: 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ. 6 ТРЕБОВАНИЕ К НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ РАБОТЫ, МАТЕРИАЛАМ: Образцы всех материалов, предложенных к использованию, согласовываются с Заказчиком. Используемые материалы, должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. 7 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИЗГОВТОЛЕНИЮ ПОДИУМА: Работы должны быть выполнены согласно приложениям №1,2. Приложение №1 к Технической спецификации Расходный материал и характеристики 1 Труба профильная металл.100*100*3мм 840 м. 7.963 кг. 2 Труба профильная металл 60*60*2мм 80 м. 310 кг. 3 Фанера многослойная 244*122*15мм сорт 3/4 80 листов 2320кг 4 Фанера многослойная ламинированная 244*122*15мм сорт 4/4 80 листов 2720кг 5 Краска антикоррозийная по металлу 24 л 6 Шурупы по металлу с потайной шляпкой 3.5*6мм 18000шт 7 Диск отрезной по дереву 180мм 5шт 8 Диск отрезной по металлу 150мм 30шт 9 Кисточка малярная 100мм 8шт 10 Электроды МР-3 25 пачек Приложение №2 к Технической спецификации Техническое описание производимых работ 1 Изготовить каркас из профильных труб по длине 47 метров и ширине 4.8 метра и высотой 1.65 метра с ячейками 1.1*1.1 метра по всей площади 250м.кв. Профильная труба 100*100*3мм 680 метров 2 Усилить каркас с низу стойками из профильной трубы шаг не более 2 метров по всей площади 250м.кв Профильная труба 100*100*3мм 135 метров 3 Усилить профильной трубой по краю 47 метров Профильная труба 60*60*2мм 47 метров 4 Изготовить лестницу и площадку из профильной трубы высота ступенек не более 16мм Профильная труба 100*100*3мм 35 метров Профильная труба 60*60*2мм-33метра 5 Зачистка сварных швов по всему каркасу 250м.кв. 6 Покраска каркаса антикоррозийной краской по металлу по всей площади 250 м.кв. 7 Монтаж фанеры на изготовленный каркас первый слой на площадь 250м.кв. Фанера многослойная 244*122*15мм сорт ¾-75 листов 8 Монтаж фанеры ламинированной второй слой Фанера многослойная ламинированная 244*122*15ммсорт4/4- 75 листов 9 Обшивка лестницы и площадки фанерой в два слоя 4 листа 10 Обшить края подиума фанерой в один слой 6 листов
---	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Техническое задание на выполнение работ по «Изготовление подиума второго этажа под спортивный зал СТК Абая 159». В связи с тем, что объект имеет социально-экономическое значение для устойчивого развития казахстанского общества, нанесение ущерба в виде не качественного строительства и ремонта, может негативно повлиять на состояние национальной безопасности и угрозу жизни и здоровью граждан, посещающих этот объект. В связи с этим исполнители ремонтных работ «Подрядчики» должны предоставить сертификаты качества материалов, сертификат по пожарной безопасности на каждый используемый материал. Ремонтные работы должны выполняться высоко квалифицированными специалистами имеющие квалификационный аттестат, подтверждающий их квалификацию. Поставщик должен располагать достаточными трудовыми и материальными ресурсами для надлежащего выполнения обязательств по договору. № п/п ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: Изготовление (далее - «Работа») подиума из металлокаркаса и обшивка в два слоя фанерой «Спортивно- тренировочного комплекса», расположенного по адресу: г.Алматы, пр. Абая 159, уг. Розабакиева, 2 ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ: Поставщик после подписания договора с Заказчиком, в течение 7 (семи) календарных дней обязан предоставить детальную смету стоимости работ и материалов. До начала всех видов работ: поставщик обязан согласовать с Заказчиком план производимых работ и предоставить график производимых работ: 1) Изготовление и монтаж металлокаркаса из профильной трубы - 250 м.кв. 2) Грунтовка поверхности металлокаркаса- 250 м2. 3) Монтаж фанеры в два слоя на металлокаркас - 250м2. 4)Изготовление лестницы и монтаж фанеры в два слоя -7.5 м. кв После проведения монтажных работ: поставщик обязан за свой счет произвести независимый анализ на наличие дефектов и предоставить квалифицированный отчет к нему (на площади где будут проводиться монтажные работы к) в течение 7 (семи) календарных дней после проведения монтажных работ. 5) В случае обнаружения скрытых дефектов после проведения анализа, поставщик устраняет за свой счет, в течение 3 рабочих дней. 6) Покраска поверхностей пола и стенок профильной трубы алкидной краской глянцевой (качественной, не пахнущей) - 250м2. 7) Поставщик до изготовления металлокаркаса , обязан предоставить и утвердить размер между ячеек металлокаркаса у заказчика 8) Перед проведением монтажных работ по изготовлению и монтажу профильных труб : поставщик обязан предоставить проект с расчетами, по изготовлению подиума . 9) Сварные работы - 250м2 10) Зачистка сварных швов. - 250м2 11) Покраска металлических конструкций эмалью на 2 раза - 250м2. (цветовую гамму согласовывать с Заказчиком). 12) Настил пола на металлокаркасе, многослойной фанерой в два слоя, второй слой из ламинированной фанерой толщиной 15мм. 13) Закрытие торцов подиума фанерой в два слоя толщиной 15мм. 14) Изготовление лестницы из профильной трубы и обшивкой фанерой в два слоя - 7.5м2. (размеры согласовывать с Заказчиком). 3 ОПИСАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ: Изготовление каркаса из профильной трубы 100*100*3мм и обшивка фанерой в два слоя Длина -47м, ширина -4.8м, высота каркаса-1.65м,общая площадь -250м.кв. До начала проведения работ размеры согласовать необходимо с Заказчиком. Покраску каркаса платформ производить быстро сохнущей эмалью на 2 раза. -250м.кв. Сварные работы = 250м2 Монтаж фанеры на каркас с верху и по бокам многослойной фанерой 2440*1220*15мм. сорт 3/4= 250м2. Монтаж многослойной ламинированной фанерой второй слой 2440*1220*15мм. сорт 4/4. = 250м2. Перед началом работ разработать и создать проект металлокаркаса и согласовать с заказчиком. Все материалы и сопутствующий инструмент, приобретаются Поставщиком за его счет. Перед началом работ весь материал должен быть предоставлен заказчику и сдан под охрану по адресу СТК Абая 159 .Оставшийся материал после проведения работ сдается заказчику. 4 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ: Поставщик обязан: До начала проведения работ Поставщик обязан : После подписания договора в течении пяти дней, должны предоставить планы монтажных работ, и сроки установки поставляемого материала, а также предоставление рабочих чертежей, которые требуют снятие размеров и их разработку непосредственно на объекте; - При поставке материала на объект, должны предоставляться сертификаты качества материала в оригинале, с подтверждением лица поставляемого товар. - Предоставить и согласовать с Заказчиком график проведения всех видов работ; - Лично осмотреть место производимых работ предоставить составленную смету на работы и материалы используемый при работах. Сметная документация должна быть проверена на предмет полноты и отсутствия противоречий. Поставщик отвечает за точность и содержание Сметной документации и не может после его подписания ссылаться на любые несоответствия между Сметной документацией. - разработать и согласовать с Заказчиком конструктивные и дизайнерские решения при производстве работ по ремонту Объекта, с предоставлением необходимых схем, чертежей и расчетов; - согласовать перечень образцов применяемых материалов и оборудования, а также предоставить полную и достоверную информацию об их стоимости перед производством работ на Объекте; - представить Заказчику списки работников, их паспортные данные и иные сведения (свидетельство о регистрации по месту пребывания для иногородних граждан, разрешение на работу на территории РК (для иностранных граждан), необходимые для оформления соответствующего допуска на объект Заказчика; - назначить приказом по предпринтию ответственного руководителя ремонтных работ, ответственных лиц за охрану труда и материально-техническое обеспечение из числа инженерно-технического персонала для взаимодействия с Заказчиком, которые в обязательном порядке должны находиться на объекте во время проведения работ; - определить состав бригад по ремонту по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных календарным планом сроков производства работ; - уточнить у Заказчика точки подключения системы освещения и розеточной сети к распределительной сети объекта при выполнении работ. - При выполнении работ Поставщик должен обеспечить соблюдение установленного на объекте и на прилегающей к нему территории противопожарного режима, а также нести все виды ответственности за обеспечение выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Поставщик обеспечивает безопасность всех своих действий на объекте и методов производства работ, принимает все меры по противопожарной безопасности объекта при производстве работ и согласовывает их с Заказчиком. - Поставщик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, по охране окружающей среды. Подрядчик должен обеспечить ежедневное содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего и выезжающего транспорта. - Все демонтированные элементы конструкций, оборудования после демонтажных работ, являются собственностью Заказчика. Вторичные материалы и металлолом должны сдаваться подрядчиком на склад Заказчика. Передача Заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом. - Поставщик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов, получаемых при проведении работ. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Поставщик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком. - Поставщик предоставляет весь персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов). Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузку, складирование и охрана грузов входят в обязанность Поставщика. - Заказчик не предоставляет складские помещения, раздевалки, душевые, питание и места для проживания работникам Поставщика и складирование материалов. - Поставщик осуществляет складирование материалов и оборудования только на площадке, предоставленной Заказчиком, и в соответствии с разработанным Поставщиком Проектом производства работ. - Сохранность материалов, оборудования, техники, приспособлений в период выполнения ремонтных работ до сдачи Объекта Заказчику, обеспечивается силами Поставщика. - После выполнения полного комплекса работ на Объекте, перед сдачей его Заказчику, Поставщик обязан убрать прилегающую территорию Объекта; - Поставщик обязан ежедневно согласовывать списки рабочих и присутствующих на объекте. Производить табелирование работников совместно с ответственным лицом Заказчика. Сварочные работы должны производиться профессиональными сварщиками с удостоверениями подтверждающее его квалификацию. Сварочные аппараты должны применяться современных модификаций, с предоставлением Акта последнего проведения технического осмотра. Другие электроинструменты должны быть аналогично пройдены ТО с предоставлением Акта последнего проведения технического осмотра. При начале работ должен быть предоставлен Инспектор по ТБ и ОТ с подтверждающими документами о его соответствии. Инспектор по ТБ и ОТ должен контролировать весь процесс ремонтных работ с заполнением ежедневных журналов. Оборудование должно соответствовать нормам и правилам пожарной безопасности, действующим на территории Республики Казахстан в отношении общественных (в том числе спортивных) объектов, для которых характерно массовое посещение людьми при организации и проведении культурно-массовых мероприятий. Оборудование должно соответствовать обязательным требованиям СП 2.02.104.2014 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: материалы спинок и сидений кресел не должны относиться к горючим легковоспламеняемым материалам и группы Т4 по токсичности продуктов горения; - обивочные, набивочные и прокладочные материалы кресел не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения. Поставщик берет на себя все расходы, на производимые работы, приобретение, расходных материалов, услуги по вывозу мусора, доставки материала на объект и прочих расходов. Перед началом работ весь указанный материал в количестве указанному Заказчиком должен быть доставлен на объект. Все работы должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) Объекта, по согласованному календарному плану производства работ, в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика, с минимальным уровнем шума. Поставщик обязан предоставить календарный план производства работ, в котором должны быть отражены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом технологическим процессом. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после заключения Договора, Поставщик должен разработать и согласовать с заказчиком ППР на ремонт Объекта в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 5 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание выполнения работ: в течении 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛ: 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ. 6 ТРЕБОВАНИЕ К НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ РАБОТЫ, МАТЕРИАЛАМ: Образцы всех материалов, предложенных к использованию, согласовываются с Заказчиком. Используемые материалы, должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. 7 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИЗГОВТОЛЕНИЮ ПОДИУМА: Работы должны быть выполнены согласно приложениям №1,2. Приложение №1 к Технической спецификации Расходный материал и характеристики 1 Труба профильная металл.100*100*3мм 840 м. 7.963 кг. 2 Труба профильная металл 60*60*2мм 80 м. 310 кг. 3 Фанера многослойная 244*122*15мм сорт 3/4 80 листов 2320кг 4 Фанера многослойная ламинированная 244*122*15мм сорт 4/4 80 листов 2720кг 5 Краска антикоррозийная по металлу 24 л 6 Шурупы по металлу с потайной шляпкой 3.5*6мм 18000шт 7 Диск отрезной по дереву 180мм 5шт 8 Диск отрезной по металлу 150мм 30шт 9 Кисточка малярная 100мм 8шт 10 Электроды МР-3 25 пачек Приложение №2 к Технической спецификации Техническое описание производимых работ 1 Изготовить каркас из профильных труб по длине 47 метров и ширине 4.8 метра и высотой 1.65 метра с ячейками 1.1*1.1метра по всей площади 250м.кв. Профильная труба 100*100*3мм 680 метров 2 Усилить каркас с низу стойками из профильной трубы шаг не более 2 метров по всей площади 250м.кв Профильная труба 100*100*3мм 135 метров 3 Усилить профильной трубой по краям 47 метров Профильная труба 60*60*2мм 47 метров 4 Изготовить лестницу и площадку из профильной трубы высота ступенек не более 16мм Профильная труба 100*100*3мм 35 метров Профильная труба 60*60*2мм-33метра 5 Зачистка сварных швов по всему каркасу 250м.кв. 6 Покраска каркаса антикоррозийной краской по металлу по всей площади 250 м.кв. 7 Монтаж фанеры на изготовленный каркас первый слой на площадь 250м.кв. Фанера многослойная 244*122*15мм сорт ¾-75 листов 8 Монтаж фанеры ламинированной второй слой Фанера многослойная ламинированная 244*122*15ммсорт4/4- 75 листов 9 Обшивка лестницы и площадки фанерой в два слоя 4 листа 10 Обшить края подиума фанерой в один слой 6 листов
--	---

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.