

Техническая спецификация (DEMO)

TenderId: WORK-100111

Тип: WORK

Наименование: Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки

Регион: Атырауская область

Сумма (KZT): 1274191105

Дата публикации: 2026-02-04

Срок подачи: 2026-02-07

Полная техническая спецификация

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

Место выполнения работ: СКО, объект ВПУ/котельная, ул. Сейфуллина 148.

Объекты и объем работ:

Бак нейтрализатор № 3

1. Восстановить на наружной поверхности бака покрытие полиуретана толщиной 50 мм, общей площадью S=220 м2;

1.1. Очистить наружную поверхность бака от старого полиуретана, зачистить металлической щёткой ХС-010 в 2 слоя;

1.2. Нанести слой изоляции (полиуретана) толщиной 50 мм общей площадью S=220 м2;

1.3. Нанести солнцезащитный слой на поверхность полиуретана общей площадью S=220 м2 — лаком в 2 слоя (алюминиевая пудра + лак ХВ-784).

2. Восстановить прокорродированные скобы лестницы внутри бака — арматура D-20 мм, общей длиной L=10 м;

3. Восстановить АКЗ внутренней поверхности бака и металлоконструкций для установки лесов и подмостей общей площадью S=320 м2:

3.1. Отпескоструить внутреннюю поверхность бака до металлического блеска металлической дробью;

3.2. Обеспылить и обезжирить растворителем Р-4;

3.3. Нанести грунт-эмаль (эпоксидная) с расходом 500 г/м2 в 2 слоя.

4. Восстановить АКЗ снаружи бака на конусе общей площадью S=50 м2: очистить металлической щёткой ХС-010 в 2 слоя, эмаль ХВ-785 в 3 слоя, лак ХВ-784 в 3 слоя.

Бак хранения коагулянта №1

1. Восстановить антикоррозионное покрытие внутренней поверхности бака (днище, стенка в районе ланец нижнего люка) общей площадью S=5 м2:

1.1. Удалить полностью слой резины на внутренней поверхности S=5 м2, отпескоструить до металлического блеска, обеспылить, обезжирить растворителем Р-4;

1.2. Нанести грунт-эмаль (эпоксидная) с расходом 500 г/м2 в 2 слоя;

2. Восстановить АКЗ снаружи бака общей площадью S=85 м2: очистить металлической щёткой, нанести эмаль ХВ-785 в 3 слоя, лак ХВ-784 в 3 слоя.

Бак сбора переливов № 2 (ВПУ)

1. Восстановить антикоррозионное покрытие внутренней поверхности бака (днище/стенка в районе перелива) общей площадью S=5 м2:

1.1. Удалить слой резины, отпескоструить до металлического блеска, обеспылить, обезжирить Р-4;

1.2. Нанести грунт-эмаль (эпоксидная) 2 слоя (расход 500 г/м2).

2. Восстановить антикоррозионное покрытие потолка бака общей площадью S=45 м2:

2.1. Отпескоструить потолок до металлического блеска металлической дробью;

2.2. Обеспылить и обезжирить растворителем Р-4;

2.3. Нанести грунт-эмаль (эпоксидная) 2 слоя (расход 500 г/м2).

Бак нейтрализатор №2 (ВПУ)

1. Восстановить антикоррозионное покрытие внутренней поверхности бака (цилиндрическая и конусообразная) площадью $S=198 \text{ м}^2$:
 - 1.1. Удалить старую резину и клей, отпескоструить до металлического блеска, обеспылить, обезжирить (Нефрас);
 - 1.2. Нанести грунтовку клеем 2572, обкладку сырой резиной ГХ-1627 в 3 слоя, вулканизация открытым огнем.
2. Восстановить антикоррозионное покрытие потолка бака общей площадью $S=45 \text{ м}^2$: пескоструй, обеспыление Р-4, эпоксидная грунт-эмаль 2 слоя.

Условия выполнения работ:

Все работы с использованием грузоподъемных механизмов выполняются персоналом Поставщика (монтажистами)
а) на мостовых кранах грузоподъемностью 50 тн.

Материалы (примерная ведомость):

- Арматура d20: 0.03 тн
- Электроды УОНИ 13/55 d4: 10 кг
- Пенополиуретан (4,3 кг/м²): 946.0 кг
- Бензин "Калоша" (2,98 кг/м²): 953.6 кг
- Грунтовка ХС-010: 58.08 кг
- Грунт-эмаль эпоксидная: 185.0 кг
- Лак ХВ-784: 20.7 кг
- Песок металлический (5 кг/м²): 1850 кг
- Пудра алюминиевая: 7.92 кг
- Растворитель Р-4: 160 л
- Эмаль ХВ-785: 108.4 кг
- Щётка металлическая: 42 шт
- Резина ГХ-1627: 704.0 кг
- Клей резиновый №2572: 12.8 кг

DEMO data for Tender Radar. Not an official document.