

Техническая спецификация (DEMO)

TenderId: WORK-103515

Тип: WORK

Наименование: Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки

Регион: Акмолинская область

Сумма (KZT): 1770651176

Дата публикации: 2025-12-14

Срок подачи: 2026-02-12

Полная техническая спецификация

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

Место выполнения работ: Павлодарская область, объект ВПУ/котельная, ул. Сейфуллина 174.

Объекты и объем работ:

Бак нейтрализатор № 3

1. Восстановить на наружной поверхности бака покрытие полиуретана толщиной 50 мм, общей площадью $S=180 \text{ м}^2$:
 - 1.1. Очистить наружную поверхность бака от старого полиуретана, зачистить металлической щёткой ХС-010 в 2 слоя;
 - 1.2. Нанести слой изоляции (полиуретана) толщиной 50 мм общей площадью $S=180 \text{ м}^2$;
 - 1.3. Нанести солнцезащитный слой на поверхность полиуретана общей площадью $S=180 \text{ м}^2$ — лак ХВ-784 в 2 слоя (алюминиевая пудра + лак ХВ-784).
2. Восстановить прокорродированные скобы лестницы внутри бака — арматура D-20 мм, общей длиной $L=10 \text{ м}$;
3. Восстановить АКЗ внутренней поверхности бака и металлоконструкций для установки лесов и подмостей общей площадью $S=320 \text{ м}^2$:
 - 3.1. Отпескоструить внутреннюю поверхность бака до металлического блеска металлической дробью;
 - 3.2. Обеспылить и обезжирить растворителем Р-4;
 - 3.3. Нанести грунт-эмаль (эпоксидная) с расходом 500 г/м² в 2 слоя.
4. Восстановить АКЗ снаружи бака на конусе общей площадью $S=90 \text{ м}^2$: очистить металлической щёткой ХС-010 в 2 слоя, эмаль ХВ-785 в 3 слоя, лак ХВ-784 в 3 слоя.

Бак хранения коагулянта №1

1. Восстановить антикоррозионное покрытие внутренней поверхности бака (днище, стенка в районе ланец нижнего люка) общей площадью $S=15 \text{ м}^2$:
 - 1.1. Удалить полностью слой резины на внутренней поверхности $S=15 \text{ м}^2$, отпескоструить металлической дробью до металлического блеска, обеспылить, обезжирить растворителем Р-4;
 - 1.2. Нанести грунт-эмаль (эпоксидная) с расходом 500 г/м² в 2 слоя;
2. Восстановить АКЗ снаружи бака общей площадью $S=85 \text{ м}^2$: очистить металлической щёткой, нанести эмаль ХВ-785 в 3 слоя, лак ХВ-784 в 3 слоя.

Бак сбора переливов № 2 (ВПУ)

1. Восстановить антикоррозионное покрытие внутренней поверхности бака (днище/стенка в районе перелива) общей площадью $S=5 \text{ м}^2$:
 - 1.1. Удалить слой резины, отпескоструить до металлического блеска, обеспылить, обезжирить Р-4;
 - 1.2. Нанести грунт-эмаль (эпоксидная) 2 слоя (расход 500 г/м²).
2. Восстановить антикоррозионное покрытие потолка бака общей площадью $S=38 \text{ м}^2$:
 - 2.1. Отпескоструить потолок до металлического блеска металлической дробью;
 - 2.2. Обеспылить и обезжирить растворителем Р-4;
 - 2.3. Нанести грунт-эмаль (эпоксидная) 2 слоя (расход 500 г/м²).

Бак нейтрализатор №2 (ВПУ)

1. Восстановить антикоррозионное покрытие внутренней поверхности бака (цилиндрическая и конусообразная) площадью $S=198 \text{ м}^2$:

1.1. Удалить старую резину и клей, отпескоструить до металлического блеска, обеспылить, обезжирить (Нефрас);

1.2. Нанести грунтовку клеем 2572, обкладку сырой резиной ГХ-1627 в 3 слоя, вулканизация открытым огнем;

2. Восстановить антикоррозионное покрытие потолка бака общей площадью $S=38 \text{ м}^2$: пескоструй, обезжиривание Р-4, эпоксидная грунт-эмаль 2 слоя.

Условия выполнения работ:

Все работы с использованием грузоподъемных механизмов выполняются персоналом Поставщика (монтажники) на мостовых кранах грузоподъемностью 50 тн.

Материалы (примерная ведомость):

- Арматура d20: 0.03 тн
- Электроды УОНИ 13/55 d4: 18 кг
- Пенополиуретан (4,3 кг/м²): 774.0 кг
- Бензин "Калоша" (2,98 кг/м²): 953.6 кг
- Грунтовка ХС-010: 47.52 кг
- Грунт-эмаль эпоксидная: 186.5 кг
- Лак ХВ-784: 37.26 кг
- Песок металлический (5 кг/м²): 1865 кг
- Пудра алюминиевая: 6.48 кг
- Растворитель Р-4: 317 л
- Эмаль ХВ-785: 62.7 кг
- Щётка металлическая: 114 шт
- Резина ГХ-1627: 704.0 кг
- Клей резиновый №2572: 12.8 кг

DEMO data for Tender Radar. Not an official document.